

Nazwa Projektu: **Budowa układu wysokosprawnej kogeneracji gazowej o mocy 1,0 MW w Zakładzie Drobiarskim w Stasinie Sp. z o.o.** współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Dot. Zapytania Ofertowego z dnia 25.03.2020 r. "Budowa układu wysokosprawnej kogeneracji gazowej o mocy 1,0 MW w Zakładzie Drobiarskim w Stasinie Sp. z o.o."

Odpowiedzi z dnia 15.04.2020 r. na pytania z dnia 14.04.2020 r.

1. Zamawiający w punkcie 8) szczegółowego opisu technicznego pisze:

"(...) Wykonanie instalacji odprowadzenia spalin ze stanowiskiem pomiarowym wg obowiązujących przepisów"

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający pod pojęciem stanowiska pomiarowego rozumie wyposażenie instalacji odprowadzenia spalin w podest obsługowy oraz z układ króćców pomiarowych umożliwiającymi wpięcie analizatora spalin?"

Zamawiający potwierdza, że pod pojęciem stanowiska pomiarowego należy rozumieć wyposażenie instalacji odprowadzenia spalin w podest obsługowy oraz z układ króćców pomiarowych umożliwiającymi wpięcie analizatora spalin.

2. Czy analizator spalin jest w zakresie dostawy?

Analizator spalin nie jest w zakresie dostawy.